

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Budynek produkcyjny
ADRES INWESTYCJI: 38-420 Korczyna, ul. bp. J.S. Pelczara, dz. nr ew. 1248/2, 1248/3
NAZWA INWESTORA: CHOCOLATE FACTORY Mirosław Pelczar
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 18, 38-420 Korczyna

BRANŻE: Instalacja CCTV monitoring
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Sebastian Penar
DATA OPRACOWANIA: 16.01.2023

WYKONAWCA:

Data opracowania
16.01.2023

INWESTOR:

CHOCOLATE FACTORY
Mirosław Pelczar
38-420 Korczyna, ul. Rynek 18
tel. 605 577 749
NIP 6842225837, REGON 371092144
Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Monitoring wizyjny			
1.1		Urządzenia CCTV			
1 d.1.1	KNR 5-08 0402-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna typu bullet + puszka montażowa	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
2 d.1.1	KNR 5-08 0402-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna typu kopułka + puszka montażowa	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.1.1	KNR AL-01 0502-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - Rejestrator, 2 HDD (6TB każdy),	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR 5-08 0402-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1.1	KNR AT-15 0109-14	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - switch POE 24 portowy	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1.1	KNR AT-14 0110-07	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wkładki SFP do switch'a	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1.1	KNR AT-14 0110-08	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - patchcord światłowodowy 1m	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1.1	KNR AT-14 0108-01	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - patchpanel 24 port	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1.1	KNR AT-15 0119-02	Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej	szt.		
		47	szt.	47,000	
				RAZEM	47,000
1.2		Okablowanie CCTV			
10 d.1.2	KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - skrętka UTP kat.6	m		
		870	m	870,000	
				RAZEM	870,000
11 d.1.2	KNNR 5 0203-03	Przewody wciągane do rur - UTP kat. 6	m		
		1330	m	1 330,000	
				RAZEM	1 330,000
12 d.1.2	KNR AT-15 0107-01	Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej	szt.		
		47	szt.	47,000	
				RAZEM	47,000
13 d.1.2	KNNR 5 1207-10	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w betonie -	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
15 d.1.2	KNNR 5 0102-02	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
16 d.1.2	KNR 5-08 0108-02	Rura karbowana fi 28/23 układana n/t	m		
		1200	m	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
17 d.1.2	KNNR 5 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		20	otw.	20,000	
				RAZEM	20,000
18 d.1.2	KNNR 5 1209-0201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		20	otw.	20,000	
				RAZEM	20,000
1.3		Pomiary, uruchomienie, sprawdzenie			
19 d.1.3	kalk. własna	Uruchomienie i konfiguracja systemu CCTV	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

CHOCOLATE FACTORY
 Mirosław Pelczar
 38-420 Korczyna, ul. Rynek 18
 tel. 699 577 749
 NIP 6842225837, REGON 371092144