

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Budynek produkcyjny
ADRES INWESTYCJI: 38-420 Korczyna, ul. bp. J.S. Pelczar dz. nr 1248/2, 1248/3
NAZWA INWESTORA: CHOCOLATE FACTORY Mirosław Pelczar
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 18, 38-420 Korczyna

BRANŻE: Oświetlenie zewnętrzne
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Sebastian Penar
DATA OPRACOWANIA: 16.01.2023

WYKONAWCA:

Data opracowania
16.01.2023

INWESTOR:
CHOCOLATE FACTORY
Mirosław Pelczar
38-420 Korczyna, ul. Rynek 18
tel. 71 605 577 749
NIP 6240255837, REGON 371092144

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Oświetlenie			
1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3		
d.1		266 * 0,6 * 0,4	m3	63,840	
				RAZEM	63,840
2	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
d.1		266 * 0,6 * 0,4	m3	63,840	
				RAZEM	63,840
3	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1		266	m	266,000	
				RAZEM	266,000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVR50 w wykopie.	m		
d.1		266	m	266,000	
				RAZEM	266,000
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 5x16mm2	m		
d.1		305	m	305,000	
				RAZEM	305,000
6	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2) Fe/Zn 25x4	m		
d.1		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
7	KNNR 5 0411-05	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m3	szt.		
d.1		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
8	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - Montaż słupów aluminiowych 8m	szt.		
d.1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED CLUCE 506643.312 Skyline 48 LH181B 700mA 105W	szt.		
d.1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew .		
d.1		4	kpl.p rzew .	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - Montaż słupów aluminiowych 5m	szt.		
d.1		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
12	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED CLUCE 506643.104 Skyline 16 LH181B 700mA 35W	szt.		
d.1		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
13	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew .		
d.1		12	kpl.p rzew .	12,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,000
14 d.1	KNR 5-10 1001-03	Montaż IZK	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
15 d.1	KNR 7-08 0807-01	Montaż tabliczki informacyjnej "WO"	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
16 d.1	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
		11	odc.	11,000	
				RAZEM	11,000
17 d.1	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomi ar		
		11	pomi ar	11,000	
				RAZEM	11,000
18 d.1	kalk. własna	Wytyczenie geodezyjne i pomiar powykonawczy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

CHOCOLATE FACTORY
 Mirosław Pelczar
 42-100 Morsztyn, ul. Rynek 18
 tel. 60 517 749
 812225837, REGON 141444